

2 PLANTA BAIXA - ÁREA TÉCNICA
ESC: 1/100

QUADRO DE LEGENDAS

	PISO		PAREDE
1	PISO PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO 60x60cm, ANTIDESLIZANTE, COR REF. AREIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO.	1	TEXTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR. COM PINTURA ACRÍLICA PREMIUM PARA EXTERIOR, NAS CORES ref.: #E6EAE1 (BRANCO GELO) E #801E1E (VERMELHO), CONFORME PROJETO E ANEXOS.
2	PISO PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO 60x60cm, ANTIDESLIZANTE, COR REF. GRAFITE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO.	2	PINTURA ACRÍLICA FOSCA, ANTIMOFO, LAVÁVEL, PARA USO HOSPITALAR, NA COR BRANCO NEVE.
3	CIMENTADO, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA) EM PLACAS DE CONCRETO FCK=250 kgf/cm², COM ESPESSURA DE 5cm.	3	PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE.
4	PINTURA COM TINTA EPOXI, A BASE DÁGUA, SEMI BRILHANTE, PARA PISO, COR A SER ESCOLHIDA.	4	REVESTIMENTO RETIFICADO, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ≤ 4%, COR BRANCA, 32x57cm, PISO AO TETO, COM REJUNTE EPOXI NA COR BRANCA.
5	PISO DE CONCRETO. VER PROJETO ESPECÍFICO.	5	REVESTIMENTO, RETIFICADO, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ≤ 4%, COR BRANCA, 32x57cm, COM REJUNTE EPOXI NA NA COR BRANCA até h=1,50m + RODAPÉ MEIA CANA ARREDONDADO ½ DE POLIESTIRENO h=15mm + PINTURA ACRÍLICA FOSCA, ANTIMOFO, LAVÁVEL, PARA USO HOSPITALAR, NA COR BRANCO NEVE (a partir de h=1,00 até o teto).
6	BLOCOS DE CONCRETO COM INTERTRAVAMENTO POR AREIA DE SELAGEM.		
7	GRAMA NATURAL.	6	REVESTIMENTO RETIFICADO, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ≤ 4%, COR BRANCA, 32x57cm, COM REJUNTE EPOXI NA COR BRANCA.
PA	PISO TÁTIL DE ALERTA. COR CONTRASTANTE COM O PISO.	7	DIVISÓRIA SANITÁRIA, COR REF. TAUPE TX-PP 1979 DE PERTEC, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10mm COM ACABAMENTO DUPLAFACE TEXTURIZADO, h=180cm, ELEVADA DO PISO 20cm; COM PORTA.
PD	PISO TÁTIL DIRECIONAL. COR CONTRASTANTE COM O PISO.		
	TETO		
1	PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE.		SOLEIRA/ CHAPIM/ PEITORIL
2	FORRO REMOVÍVEL, COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, ESP. APROX: 13mm, PLACAS 625x625mm, NA COR BRANCO NEVE.	1	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, ESP. 2cm, LARGURA= 20cm, ACABAMENTO POLIDO E LUSTRADO NAS FACES APARENTES.
3	FORRO DE GESSO ACARTONADO ST COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR NA COR BRANCO NEVE.	2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, ESP. 2cm, LARGURA= 15cm, TAMANHO DE ACORDO COM O VÃO, ACABAMENTO POLIDO E LUSTRADO NAS FACES APARENTES.
4	FORRO DE GESSO ACARTONADO RU COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR NA COR BRANCO NEVE.	3	PEITORIL DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, ESP. 2cm, LARGURA= 15cm, SEM PINGADEIRA, ACABAMENTO POLIDO E LUSTRADO NAS FACES APARENTES.
	RODAPÉ	4	PEITORIL DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, ESP. 2cm, LARGURA= 18cm, COM PINGADEIRA, ACABAMENTO POLIDO E LUSTRADO NAS FACES APARENTES.
1	RODAPÉ IGUAL AO PISO.	5	CHAPIM DE CONCRETO, ESP. 2cm, LARGURA= 21cm, COM PINGADEIRA.
2	RODAPÉ EM CIMENTO APICOADO h=40cm, EXECUTADO NA OBRA.		

ESQUADRIAS

P PORTAS

COD	DIMENSÕES	TIPO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	QUANT.
P1	0,80 x 2,10 m	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA, DE ABRIR .	LAMINADO MELAMÍNICO COR REF. PP 2151-LIGHT WOOD (MC) DE PERTECH	BANHEIROS, SANITÁRIOS, WCs, DMLs, FARMÁCIA, ESTOQUE, PRÉ-CONSULTA, COPA, SALA DE IMUNIZAÇÃO, UTILIDADES, COLETAS, PROCEDIMENTOS, ACS/ACE e ADM./DIREÇÃO.	21
P2	0,80 x 2,10 m	PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR + VEDA PORTA EM PERFIL RÍGIDO COM LÂMINA FLEXÍVEL .	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	DEPÓSITO ACE, DEPÓSITOS DE RESÍDUOS e SALA DE IMUNIZAÇÃO.	5
P3	1,20 x 2,10 m	PORTA MADEIRA, 1 FOLHA DE CORRER (1,20 x 2,10m).	LAMINADO MELAMÍNICO COR REF. PP 2151-LIGHT WOOD (MC) DE PERTECH	CONSULTÓRIOS 1, 2, 3 e 6.	4
P4	1,20 x 2,10 m	PORTA MADEIRA, 2 FOLHAS DE ABRIR (0,90+0,30).	LAMINADO MELAMÍNICO COR REF. PP 2151-LIGHT WOOD (MC) DE PERTECH	ALMOXARIFADO, CONSULTÓRIOS 4 e 5, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, INALAÇÃO COLETIVA, CURATIVOS, SALA DE DADOS, ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS e SALA DE ELÉTRICA.	10
P5	1,20 x 2,10 m	PORTA MADEIRA, 2 FOLHAS DE ABRIR (0,90+0,30)+VISOR DE VIDRO.	LAMINADO MELAMÍNICO COR REF. PP 2151-LIGHT WOOD (MC) DE PERTECH	CIRCULAÇÃO 4 e SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS.	3
P6	1,00 x 1,40 m	PORTA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE ABRIR.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	ÁREA DOS COMPRESSORES e GASES MEDICINAIS.	4
P7	1,20 x 2,10 m	PORTA ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE ABRIR (0,90+0,30).	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	ENTRADA DE ELÉTRICA, CIRCULAÇÃO 5, ENTRADA DE DADOS e ÁREA TÉCNICA.	4
P8	2,50 x 2,10 m	FECHAMENTO E ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER. VER PROJETO.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	RECEPÇÃO/ESPERA, PÁTIO INTERNO e SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS.	3
P9	4,00 x 2,60 m	FECHAMENTO E ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER. VER PROJETO.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	RECEPÇÃO/ESPERA.	1

J JANELAS

COD	DIMENSÕES	TIPO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	QUANT.
J1	1,00 x 0,80 m / 1,70 m	ALUMÍNIO+VIDRO COMUM e=6mm, MAXIM AR + GRADE INTERNA.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	DEPÓSITO ACE, DEPÓSITOS DE RESÍDUOS, DML 2, FARMÁCIA, , WCs.	8
J2	1,50 x 0,80 m / 1,70 m	ALUMÍNIO+VIDRO COMUM e=6mm, MAXIM AR + GRADE INTERNA.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	INALAÇÃO COLETIVA, ÁREA TÉCNICA, SALA DE CURATIVOS, W.C. PCD 1, SANITÁRIOS e COLETA.	8
J3	2,00 x 0,80 m / 1,70 m	ALUMÍNIO+VIDRO COMUM e=6mm, 4 FOLHAS 2 FIXAS + 2 FOLHAS DE CORRER + GRADE DE FERRO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	SANITÁRIOS, W.C. PCD 2, ESTOQUE, PRÉ-CONSULTA, CONSULTÓRIO 6 e PROCEDIMENTOS.	7
J4	2,50 x 0,80 m / 1,70 m	ALUMÍNIO+VIDRO COMUM e=6mm, 2 FIXAS + 2 FOLHAS DE CORRER + GRADE DE FERRO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	CONSULTÓRIOS 1,2 e 3, BANHEIROS FUNC., COPA, ADM./DIREÇÃO, ACS/ACE e ALMOXARIFADO.	9
J5	3,00 x 0,80 m / 1,70 m	ALUMÍNIO+VIDRO COMUM e=6mm, 2 FIXAS + 2 FOLHAS DE CORRER + GRADE DE FERRO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PÁTIO INTERNO, SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS, ÁREA TÉCNICA e CIRCULAÇÃO 5.	7
J6	1,20 x 1,20 m / 1,00 m	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA +VIDRO COMUM. OBS.: COM GRADE NA SALA DE COLETA DE ESCARRO.	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	COLETA DE ESCARRO, SALA DE IMUNIZAÇÃO e FARMÁCIA.	3

P.M.M.

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
02	07/12/2023	REVISÃO GERAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	KARINA BRAGA
01	15/03/2023	REVISÃO GERAL PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SUP. DE ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE.	KARINA BRAGA
00	30/11/2022	EMISSÃO INICIAL.	KARINA BRAGA

FEMAR
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ

PREFEITURA DE MARICÁ
#MaisPertoDeVocê

PRANCHA	ESCALA
06-12	1/100
DESENHO	DATA
Planta de Acabamento	30/11/2022

ENDEREÇO
-

PROJETO

PROJETO BÁSICO DA USF TIPO A

GERÊNCIA DE PROJETO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	EQUIPE
KARINA BRAGA Matr. 3.300.032	DANIEL FERREIRA SUPER. DE INFRAESTRUTURA ALESSANDRA RANGEL Matr. 3.300.020	SAMIRA LOPES Matr. 3.300.203

FEMAR_ARQ_USF TIPO A Rev 02.dwg
Data de impressão: 20-dez-23